

IGK. 152.1.2021.MC

Sz. P. Sławomir Szeremeta

ul. Lisia 3, Waliły- Stacja

16-040 Gródek

W odpowiedzi na petycję zbiorową mieszkańców drogi gminnej Nr 105011B ul. Lisiej w Waliłach- Stacji złożoną w dniu 22.09.2021 r. dotyczącą podjęcia działań zmierzających w kierunku skutecznego usunięcia wad projektowo- wykonawczych i naprawę nowo wybudowanej drogi, analizując stan faktyczny i prawny, uprzejmie informuje jak niżej.

Ulica Lisia w Waliłach- Stacji została przebudowana w 2015 roku, zakres prac obejmował wybudowanie jezdni o długości 497 m z kostki brukowej betonowej typu „polbruk”, chodników po obu stronach ulicy z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm z wjazdami bramowymi z kostki brukowej oraz demontażu i budowie sieci telekomunikacyjnej. Wybudowano elementy odwodnienia takie jak studnie chłonne z kręgów o średnicy 1,2 m w ilości 3 szt, do których podłączono studzienki ściekowe. Roboty budowlane przeprowadzone zostały w oparciu o opracowaną dokumentację projektową. Autorami dokumentacji byli projektanci posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach drogowej i telekomunikacyjnej, członkowie Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

W dniu 04.04.2011 r. złożono wniosek, zmieniony w dniu 28.04.2011 r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę i rozbudowę drogi gminnej ulicy Lisiej w miejscowości Waliły- Stacja, obręb Gródek, polegającej na utwardzeniu jezdni, budowie chodników i wjazdów bramowych, odwodnieniu oraz demontażu i budowie sieci telekomunikacyjnej. W dniu 27.06.2011 r. uzyskano decyzję Starosty Powiatu Białostockiego zezwalającą na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę i rozbudowę drogi gminnej ulicy Lisiej w miejscowości Waliły- Stacja, obręb Gródek, polegającej na utwardzeniu jezdni, budowie chodników i wjazdów bramowych, odwodnieniu oraz demontażu i budowie sieci telekomunikacyjnej.

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia do wykonania robót wybrano Wykonawcę spełniającego wszystkie wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową drogi gminnej ul. Lisiej w Waliłach- Stacji wykonano od dnia 25.06.2014 r. do dnia 10.11.2015 r. zgodnie z zapisami dziennika budowy wydanym dnia 04.06.2014 r. Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pełnił Inspektor posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń, członek Podlaskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Roboty wykonane były zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną.

Ponadto w ramach prac dodatkowych wybudowano uzupełniająco studnię chłonną z dwoma wpustami w okolicach posesji numer 7 uwzględniając niweletę jezdni drogi gminnej Nr 105011B ul. Lisiej w Waliłach- Stacji.

Okres gwarancji na roboty budowlane w/w zadania upłynął po 48 miesiącach od daty odbioru końcowego wykonanych robót, czyli w roku 2019.

Problem zalegania wód opadowych na ul. Lisiej wystąpił w związku z ociepleniem klimatu i występowaniem nagłych i gwałtownych opadów deszczu. Studnie chłonne i studzienki deszczowe nie są